

监 理 工 程 师 通 知 单

工程名称: 广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9MWp 分布式光伏发电项目 编号: GFDZJBM-GSG-014

致: 邯郸欣和电力建设有限公司施工项目部


事由: 关于工程质量相关事宜。

内容: 今日业主、监理巡视现场, 发现你方存在以下事宜

- 1、一次舱、二次舱承台未见登台;
- 2、二次柜未采取防火泥封堵;
- 3、一、二次舱无高压危险警示牌;
- 4、一次舱集电线柜与光伏出线柜仪表电流显示不一致;
- 5、SVG 室标志牌不符合要求, 通风口太小, 影响进风量, 长时间运行易导致高温跳闸;
- 6、电脑监控后台未做报表系统, 未做光伏区汇流箱、逆变器及各支路通讯显示;
- 7、格士高辐射仪安装存在遮阴现象, 影响数据准确性;
- 8、控制室电脑 USB 插口未贴封条;
- 9、二次室所有柜体未接地;
- 10、电池屏蓄电池未编号;
- 11、配电柜绝缘胶垫未铺, 空开无标识;
- 12、开关站箱体无明显扁铁接地;
- 13、开关站基础底部无爬梯, 穿墙电缆未穿管;
- 14、开关站底部未安装电缆桥架, 无集水坑, 无排水设施;
- 15、开关站基础底板与基础之间未用油毡隔开;
- 16、无火灾报警系统;
- 17、开关站所用外部电源电压不稳, 易跳闸;
- 18、通讯线所接电源不合适, 应接到站内 UPS 输出端;

以上内容要求你方五日内整改完毕, 并对我方所下发监理工程师通知单立即回复。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日 期: 2017 年 7 月 6 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。