

会议工具名称：南京鼎瑞电子有限公司服务事业部分布式光伏电站项目 项目名称：中小型机械操作工安全技术交底	1. 项目施工机械必须按施工平面图布置，如须移动，必须经项目经理同意方可移动。	2. 现场机械设备必须固定，需有联络用的机械必须将拖车停于平整地面上，严禁乱拉乱扯电线、脚手架等，不得妨碍他人作业。	3. 机械安装或检修完毕，必须经试运转后，办理交接班手续后方能使用。	4. 一切机械、电器设备的金属外壳和行驶车辆必须接地线，接地线，电阻不大于 10 欧。在同一线路上不能有两台设备共用一个接地点。	5. 搞新的用电规则 JGJ46-88 规定，所有的施工机械必须安装漏电保护器。特别是移动型机具，必须装漏电保护器不得使用。	6. 实行一机一闸制，所有的机械必须装漏电保护器，箱内不得存放杂物。开关箱所控设备水平距离不宜超过 3m。	7. 机械操作人员要事先经过培训，三机操作工要持证上岗。严禁违章作业，严格执行操作规程，实行定期专人负责责任制。	8. 操作工应做到“四懂”、“三会”，即，懂构造、原理、性能、用途、会操作、会维修、会保养。
--	---	--	------------------------------------	--	--	---	--	--

编号：JXM012-002

会议工具名称：南京鼎瑞电子有限公司服务事业部分布式光伏电站项目

项目名称/安全措施记录



由 扫描全能王 扫描创建

会维修保养、会排除故障。

9. 工作前必须按规定穿戴好防护用品，操作旋转机库严禁戴手套。女工要戴女工帽，长发不得外露。

10. 使用移动型机具，操作人员应严格执行穿绝缘鞋戴绝缘手套的规定，禁止在无穿戴任何防护用品的情况下进行工作。

11. 机械设备使用前应检查各部位另配件、防护装置、尤其是离合器、制动器、限位器等是否齐全有效，并进行试运转，确认安全后方可使用。

12. 使用移动型机具应按规定设辅助人员，多机同时作业、要设监护人。二人以上共同作业时，必须有从有主，统一指挥。

13. 工作中精力要集中，不准开玩笑，打闹，不准睡觉和看书护，不做与本职无关的事。

14. 各种机械不准超载运行，运行中发现有异声、什音或电机过热（超过电机铭牌规定温度）应停机检修、或降温，严禁在运行中检修、保养。

15. 按时做好各种机械的维修、保养工作，按规定加注润滑油。严禁机械带病运转，中途停电，应切断电源。

16. 检修机械、电气设备时，应拉闸断电锁箱，并挂“有人检修禁止合闸警示牌”，最好设监护人，停电牌应拴挂谁收。

17. 严格执行交接班制度，下班（或工作完毕）后应切断电源，关箱加锁，并做好“十字”作业（清洁、润滑、调整、紧固、防腐）。

18. 操作人员应做好本机的使用、停用、维修、保养记录。

交底单位：常州正衡电力工程监理有限公司

被交底单位：南瑞电力设计有限公司



由 扫描全能王 扫描创建