

安全技术交底

交底时间：2020年06月25日

项目名称	常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目	项目经理	苏利钢
施工地点	常州市金坛区经济开发区		
交底负责人	薛庚	交底对象	全员
主要交底内容： 1、进入施工现场必须戴安全帽，正确使用个人防护用品和安全防护设施，禁止穿拖鞋或光脚；所有作业人员不得在酒后进入施工现场作业。 2、在高处（2米以上）、陡坡、悬壁上施工作业时必须系挂安全带，安全带要高挂低用；在坑洞口、沟槽边必须有防护栏并挂示警标志牌及红灯，必要时挂安全网；对于上下交叉作业的人员必须查明周围环境后再作业，传递物品不得上下抛掷，必要时将物品置于袋内用绳索牵引；高空作业衣着要灵便，不得穿硬底和易滑鞋。现场使用的梯子必须牢靠，并有人在监护作业。各种不适宜 登高的病症人员不准登高作业，酒后人员、年老体弱、加班疲劳、视力不佳人员也不准登高作业。 3、特种作业人员（电工、焊工）必须持有国家认可的有效证件上岗，并确保安全操作。焊工在作业时，必须做好防护，穿戴好劳保用品。 4、不得在易燃易爆的气瓶和油品旁点明火和吸烟或者进行电焊作业。 5、电动机具必须接地良好，在使用前应检查是否完好；电焊机等设备应由持证电工按规范要求接线，用电设备的开关箱要有防雨设施。 6、起重机不得在架空输电线路下面工作，起重机在吊重物时，人员不得在起臂下方停留或经过；吊大型设备时应事先试吊，确保妥当后再起吊。 7、在使用转动机具时不得带手套操作，衣袖必须有扣子扣紧，长头发的必须挽入帽子内，工作要集中注意力；电动工具开孔时要戴口罩和防护镜。 8、施工人员操作前必须对设备认真检查，确定无安全危险的方可作业，发现隐患及时汇报，做到防患于未然。 9、在六级以上强风或其他恶劣气候条件下，禁止登高作业，室外雷雨天气禁止登高作业。 10、所用梯具要定期安全检查，当发现梯具出现损坏、踏级变形等严重缺陷时，必须停止使用，并做好相关停用标识进行维修或报废。			

11、疫情防控期间，安排专人，做好宿舍区域卫生消毒工作。施工现场人员禁止扎堆，并佩戴好口罩。每天由施工班组长做好工人的检查，突出以班组为单位的询问制，通过一摸、二看、三问、四查的方式，细致地观察每一个工人的情绪与身体状况，有可疑病症，立即上报项目部。做好项目施工现场防控传染病紧急情况的处置工作，最大限度地降低损失和影响，有效、切实维护生命安全和秩序稳定。

12、上班前将宿舍内所有电气设备的开关及插头都处于断开状态。

13、工作时人人做到三不伤害，即“不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤”。

14、现场施工车辆及电动车在厂区内行驶，速度不得超过 15km/h。人员骑车上下班遵守交通规则。

参加交底人员签字：

刘育： 刘林 刘健之 刘法