

南京国际博览中心 1-3 展馆 5.344MW

分布式光伏项目

工程分包安全监理实施细则

编制 魏树田
批准 霍子



常州正衡电力工程监理有限公司

2022年10月21日

目录

工程分包安全监理实施细则..... 1

1、编制目的..... 1

2、编制依据..... 1

3、工程概况..... 1

4、职责..... 1

5、管理内容和程序..... 1

6、分包单位资格审核内容..... 2

工程分包安全监理实施细则

1、编制目的

为了确保本项目施工过程中的安全，加强对分包商的安全管理，消除事故发生的可能，特制定本管理制度。

2、编制依据

2.1 《南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目监理规划》。

2.2 《建设工程监理规范》（GB/T50319-2021）

3、工程概况

工程简况：本项目位于江苏省南京市建邺区，经纬度为东经 118° 42' 59"，北纬 31° 59' 39"，海拔高度 5m 左右，利用南京国际博览中心展馆屋面建设分布式光伏发电项目，拟布置装机总容量为 5.334MWp。拟选用 600Wp 组件 13279 块，520Wp 轻质组件 572 块。6827 块微型逆变器，电压等级有 20kv 、10kv 和 400V。本项目采用“自发自用，余电上网”的消纳方式。

3.2 参建单位

建设单位：南京昱中新能源科技有限公司

设计单位：河南省启源电力勘测设计有限公司

总包单位：天津奥联新能源有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

4、职责

4.1 对承包单位管理体系的核查和对分包单位资格的审查应在工程项目开工前由总监理工程师组织实施。

5、管理内容和程序

5.1 是否按照安全生产的法律法规设置了安全生产管理组织机构或配备了安全生产管理人员。现场职业健康安全与环境组织机构是否健全，岗位职责是否明确。

5.2 是否制定有完善的职业健康安全与环境管理制度和程序文件，是否

对职业健康安全与环境的运行控制和绩效监测作出了规定。

5.3 项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员的资格证、上岗证是否齐全有效。

5.4 是否进行了危险源辨识和风险评价并编制了职业健康安全管理方案或措施；是否编制了应急预案与响应计划并有相应的培训和演练计划。

5.5 是否进行了环境因素识别和环境因素评价并编制了环境管理方案或措施；是否编制了应急预案与响应计划并有相应的培训和演练计划。

5.6 对上述管理体系的核查，项目监理部应提出核查报告，并对承包单位的管理体系作出客观评价。对核查中发现的不合格项，要责令承包单位限期整改和完善。

5.7 对工程分包项目，项目监理部应要求承包单位在分包工程开工前报送“分包单位资格报审表”和有关资质资料，由监理工程师对其资格进行审查，总监理工程师签认后，报建设单位审批。

6、分包单位资格审核内容

6.1 分包单位营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证和国外（境外）企业在国内承包工程许可证。

6.2 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书。

6.3 拟分包工程的范围和内容。

6.4 安全生产许可证，分包单位的业绩和近三年安全施工记录。

6.5 质量、职业健康安全与环境管理组织机构及其人员配备。

6.6 分包单位施工管理人员、安全管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

6.7 保证安全施工的机械（含起重机械安全准用证）、工器具及安全防护设施、用具的配备。

6.8 有关管理制度。

6.9 经专业监理工程师对分包单位的上述资料原件审核后，签署是否符合有关规定的意见，并应留下加盖分包单位公章的复印件作为“分包单位资格报

审表”的附件。

6.10 总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核，在确认分包单位资格符合有关规定后，予以签认。

6.11 对不符合条件的分包单位，应拒绝其分包工程。工程承包单位可另选择合格分包商。

6.12 施工承包合同中已明确的分包单位，承包单位可不再对分包单位资格进行报审。

6.13 保留相关资料记录，并及时归档。