

质，并贯彻先订合同、安全协议和审查施工企业安全资质合格后再开工的原则。

3.22 乙方在项目施工开始前要向施工人员进行安全技术交底；乙方必须严格按施工组织设计和有关安全要求规定组织施工。对有可能发生火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险的作业，乙方应制定专项施工安全技术措施。

3.23 对甲方违反安全生产规定、制度的指令，乙方有权拒绝执行。

3.24 乙方的工程施工方案中必须包括安全、文明生产等措施，并贯彻落实到具体工作中，确保施工安全及生产环境不受工程施工破坏。

3.25 乙方在施工过程中产生的废弃物、噪音等排放必须符合相关规定标准，由于乙方施工破坏周围环境，造成恶劣影响引发纠纷和社会矛盾等由乙方承担全部责任。

3.26 乙方必须在工程开工前向甲方提交相关安全资料台账。

3.27 乙方施工期间必须做到：

- (1) 土方工程在施工前应切实可行地制定存放和弃土方案，不得随意堆放。
- (2) 尽量减少立体交叉作业。如必须进行立体交叉作业时采取相应的隔离和防止高空落物、坠落的措施。
- (3) 沟道、孔洞、平台、扶梯等处要有安全可靠的永久或临时栏杆或盖板，设立明显标志和安全警示牌。
- (4) 严格把好设备运输、检验、存放、起吊、安装各道工序关。避免发生损坏、腐蚀及落入杂物等问题。
- (5) 施工现场道路、组合场、施工作业区要配置足够的照明设施，并根据本工程需要及时调整。配备维护人员保持正常使用。
- (6) 施工区范围内的沟道、地面无垃圾，每个作业面都应做到“工完料尽场地清”。剩余材料要堆放整齐、可靠，废料及时清理干净。
- (7) 焊接场地地面无焊条或焊条头。焊接设备尽量集中布置，统一布线，完工后焊接线、氧乙炔皮带全部收回。
- (8) 应根据情况明确划分禁烟区，并设立明确禁烟标志。禁烟区内严禁吸烟，地面无烟头。禁止施工人员流动吸烟或边作业边吸烟。
- (9) 施工用电电源要集中布置统一接线，标志清楚，明确责任人，定期检查维护。
- (10) 施工机械要进行定期检查与保养，安全制动装置必须完善，由相关主管部门定期检验和试验合格后，发放合格证。及时消除故障，严禁带病运行。
- (11) 起吊机械不允许超铭牌使用。
- (12) 不准随意在设备、结构、墙板、楼板上开孔或焊接临时结构，必要时取得甲方的认可，并出具书面通知后实施。
- (13) 施工现场设有足够的卫生设施，有专人负责保持内部清洁。

4. 贯彻“谁施工谁负责”的原则，施工期间造成伤亡、火警、火灾、电气、机械等事故，乙方应全力抢救伤员和保护现场，按国务院有关安全事故报告规定上报。乙方人员施工中发生的安全事故应及时向甲方通报。事故的损失和善后的处理费用，应按责任协商解决。

5. 工程建设阶段期间，如因乙方对现场安全管理不到位导致发生安全生产事故，甲方有权对乙方进行处罚，乙方如拒绝配合，甲方在证据确凿时可直接从工程款中扣除。

6. 本协议执行过程中如遇有与国家有关规定不一致时，按照国家有关规定执行。

7. 甲乙双方必须严格执行本协议，因违反本协议而造成设备、伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

8. 本协议经双方签字、盖章后生效，作为工程合同正本的附件与合同正本具有同等法律效力。

9. 本协议有效期与施工合同有效期相同。

甲方：苏州爱康能源工程技术股份有限公司

乙方：南通市中南建工设备安装有限公司

日期：2016.10.10

日期：2016.10.10



附件五 材料领用授权委托书

苏州爱康能源工程技术股份有限公司_____：

我司中标贵司无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏发电项目工程；为规范日常施工管理，特指定周天龙_____为该项目的材料领用人，身份证号码 321322199405061217_____，签收方式为“_____ 签字签收”，特此证明。

材料领用登记人笔迹如下

2016

南通市中南建工设备安装有限公司

年 10 月 10 日