

(4)《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》基建质量(2010) 19 号第二十一章 接地装置安装质量通病防治的技术措施: 7. 主要电气设备(主变、高压电抗器、避雷器、断路器、PT、CT 等) 需采用双接地, 应用两根与主接地网不同干线连接的接地引下线, 设计未设计






设计答复: 按照《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》基建质量(2010) 19 号相关规定要求增加。

(5) 414-B2014273S-T0307-01 建筑设计总说明 6.8 条与墙体质量通病防治的设计措施: “6. 对门框与柱距离小于 300mm 的门垛及小于 360mm 窗间墙, 宜采用钢筋混凝土浇筑。”不一致。

设计答复: 按照墙体质量通病防治的设计措施要求施工。

(6) 414-B2014273S-T0307-01 图, 四、墙体工程、填充墙设计混合砂浆 M7.5, 414-B2014273S-T0307-03 图质量通病防治 9、设计底层砌筑砂浆不低于 M10。

设计答复: 按照墙体质量通病防治的设计措施要求施工。

会签意见:	会签意见:	会签意见:	会签意见:
业主项目部(章) 业主项目经理: 	 监理项目部(章) 总监理工程师: 	设计单位(章) 设总: 	施工项目部(章) 项目经理: 

注 会检纪要由监理项目部起草, 经业主项目经理签发后执行。

