

国网湖南省电力有限公司衡阳供电分公司文件

衡电发展〔2017〕170号

国网衡阳供电公司关于衡东县霞流镇大泥塘等村 9.7 兆瓦光伏扶贫接网工程可行性研究(接入系统)报告的批复

国网衡东县供电公司：

公司组织对你公司上报的衡东县霞流镇大泥塘等村 9.7 兆瓦光伏扶贫接网工程项目的可行性研究报告进行了评审，现予批复如下：

一、建设必要性

光伏扶贫是国家确定实施的“十大精准扶贫工程”之一，是实施精准扶贫、精准脱贫的重要举措，是推进产业扶贫的有效措施，是造福贫困地区、贫困群众的民生工程。

二、建设规模

本批光伏扶贫接网工程共 9.7 兆瓦,包含霞流镇大泥塘村 2.7 兆瓦、大浦镇青鸦村 3.5 兆瓦、草市镇马脑寨村 3.5 兆瓦三个光伏扶贫接网工程。

(一) 衡东县霞流镇大泥塘村 2.7 兆瓦光伏扶贫接网工程

新建改造 10kV 线路 1.2 千米,新建户外真空断路器 1 台。

配套间隔工程:变电站侧更换一块 0.5S 级三相三线双方向多功能电能表。光伏电站侧配置两块 0.2S 级三相三线双方向多功能电能表及一块远方抄表终端。

(二) 衡东县大浦镇青鸦村 3.5 兆瓦光伏扶贫接网工程

新建改造 10kV 线路 1.2 千米,新建户外真空断路器 1 台。

配套间隔工程:变电站侧更换一块 0.5S 级三相三线双方向多功能电能表。光伏电站侧配置两块 0.2S 级三相三线双方向多功能电能表及一块远方抄表终端。

(三) 衡东县草市镇马脑寨村 3.5 兆瓦光伏扶贫接网工程

新建改造 10kV 线路 5.05 千米,新建户外真空断路器 1 台。

配套间隔工程:变电站侧更换一块 0.5S 级三相三线双方向多功能电能表。光伏电站侧配置两块 0.2S 级三相三线双方向多功能电能表及一块远方抄表终端。

三、投资估算

(一) 衡东县霞流镇大泥塘村 2.7 兆瓦光伏扶贫接网工程

工程动态投资 23 万元。

(二) 衡东县大浦镇青鸦村 3.5 兆瓦光伏扶贫接网工程
工程动态投资 23 万元。

(三) 衡东县草市镇马脑寨村 3.5 兆瓦光伏扶贫接网工程
工程动态投资 80 万元。

四、其它

工程项目法人为国网湖南省电力有限公司，建设管理单位为
国网衡阳供电公司，请严格按照“五制”要求进行工程管理。

附件：衡东县霞流镇大泥塘等村 9.7 兆瓦光伏扶贫接网工程
可行性研究（接入系统）报告的评审意见

国网衡阳供电公司

2017 年 11 月 15 日

（此件发至收文单位中层及以上干部）

