A1

A3

A3

A4图幅

序号	使用单位或图纸名称	图号 Document Number	图幅	张数 Page	备注 Remark
1	米山星球光伏电站电气主接线图	2020-05-02	A1	1	
2	动力环境监控系统原理图	2020-05-02	A3	1	
3	箱式变压器接线图	2020-05-02	A3	1	
4	主要设备材料表	2020-05-04	A4	1	

项目名称 / Project Name: 山亭光伏发电项目来山（3期）

四川东送电力工程设计有限公司 SICHUAN DONGSONG POWER ENGINEERING DESIGN CO.,LTD

目录

米山星球光伏电站电气主接线图

35kV母线短路电流 7.15kA

35kV母线接地电容电流 0.39 A

35kV母线接地电阻 0.4Ω

35kV母线接地变容量 1250kVA

35kV母线接地变阻抗 0.6Ω

35kV母线接地变短时耐受电流 1.5kA

35kV母线接地变短时耐受时间 10s

35kV母线接地变接线组别 Z1N

35kV母线接地变中性点电阻 0.4Ω

35kV母线接地变中性点电阻容量 1000W

35kV母线接地变中性点电阻通流时间 10s

35kV母线接地变中性点电阻通流方式 短时

35kV母线接地变中性点电阻通流方式 短时

35kV母线接地变中性点电阻通流方式 短时