



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

常州正衡电力工程监理有限公司

建设工程安全生产责任书

为认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，做到施工安全管理工作的标准化与规范化，进一步提高我公司建设工程施工安全管理的整体水平。根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产管理条例》等有关国家法律法规，坚持全员、全过程管理，制定并签订该责任书。

具体内容如下：

一、前期资质、方案审查：

1. 审查施工单位的资质及安全生产许可证；
2. 审查施工单位项目经理、专职安全生产管理人员及特种作业人员的资质证书；
3. 制定并审核项目人员安全组织架构，应急预案；
4. 审查施工单位的施工组织设计（如总平图中物料堆放场地等）及专项方案（如吊装方案等）中的安全保障措施是否合理可行，并应符合 GB50319-2013 中 5.5.3 的要求；
5. 审查施工单位的安全交底记录是否全面，并确保每一批新进场施工人员均进行了安全交底。
6. 进行相关资料的审核、收集并妥善存放以备核查。

二、过程控制、保障：

1. 巡视检查所报验的特种作业人员持证上岗情况；
2. 每日巡视检查现场安全施工情况，对于危险性较大的分部分项工程应进行旁站监理并留存书面记录、影像资料。
3. 在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应立即通知施工单位进行整改，整改完成后项目监理机构应进行验收。并及时签发监理通知单，附具相关影像资料；
4. 在实施监理过程中，发现工程存在较大安全事故隐患时（特指可预见到会引起人员伤亡事故的），应立即要求现场施工人员停止施工并及时签发《工程暂停令》，并通知建设单位，要求施工单位对安全事故隐患进行消除，并将整个过程进行记录，留存影像资料；



5.定期组织会议（或在监理例会中）总结周期内的安全管理工作，检查整改落实情况进行汇总分析。

三、事故处理调查：

如现场发生安全生产事故，现场监理人员应立即赶往事故发生地点，并沉着冷静地进行处理，建议按照下列程序进行：

- 1.要求施工单位立即停止现场施工，第一时间抢救伤员、排除险情，采取一切措施防止事故扩大；
- 2.向本公司上级领导（项目负责人、区域经理）汇报事故基本情况；汇报应包括以下内容：
 - 1) 事故发生的时间，地点，项目名称；
 - 2) 事故的类别及事故严重程度；
 - 3) 事故的简要经过及人员伤亡情况；
 - 4) 事故发生原因的初步判断；
 - 5) 现场抢救及控制情况。
- 3.将工程事故的详细书面报告、影像资料及事故初步处理结果上报给上级领导，由上级领导报给公司留存。

以上内容要求项目监理人员认真阅读及落实，并将签署后的责任书上传至监理云平台。

常州正衡电力工程监理有限公司：

部门（项目负责人）：王盛

日期：

日期：2018.3月01日