

项目监理安全作业承诺书

常州正衡电力工程监理有限公司 作为 江苏沙钢集团有限公司
屋顶分布式光伏电站项目 的监理单位，在该项目施工过程中，承诺做到：

- 1、严格执行安全生产法律法规和标准规范，履行安全监理职责。
- 2、按工程规模，合同要求配备的专、兼职安全监理工程师。
- 3、审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，组织检查施工单位现场安全生产管理体系的建立及运行情况。
- 4、审查施工单位、进场专业分包和劳务分包单位安全生产许可证及项目经理，专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格。
- 5、审查施工机械设备、临边防护设施以及模板、脚手架验收记录；审核建筑起重机械验收合格登记手续。
- 6、巡视检查危险性较大的分部分项施工方案实施情况，发现未按专项方案实施时，签发监理通知单，要求施工单位按专项施工方案实施。
- 7、发现过程存在安全事故隐患时，签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重时，签发过程暂停令，并及时报告建设单位，施工单位拒不整改或者不停止施工时，及时向监管机构报送监理报告。
- 8、监督审查施工单位每天安全审查及对施工人员安全交底情况。
- 9、检查施工现场安全文明施工情况，发现问题告知施工单位及时整改。

10、要求操作人员要熟悉掌握本工种高空作业专业技术规范及安全操作规程。要求登高人员必须经过安监部门培训，需安监部门出具证明方可进行登高作业。

11、要求登高作业人员必须正确佩戴安全帽、正确使用安全带等防护用品；进入厂区严禁吸烟，施工人员需统一着装。（使用安全带（绳）时，应将钩、环挂牢，卡子扣紧。高处作业安全带和架子工安全带的安全绳拴挂，应采用高挂低用的方法，尽量避免平行拴挂，切忌低挂高用，以免发生坠落而增加冲击力，造成人体伤害。）

12、要求所有进入施工场内人员必须正确佩戴安全帽、西区沙钢厂房屋面四周围挡腐蚀严重，施工单位需栓挂警示标牌，施工人员避让围挡，走安全通道，严禁攀附围挡，以免造成人员伤亡。

13、高空作业用的工具、零件、材料等必须装入工具袋。上下时手中不得拿物件；并必须从指定的线路上下，不得在高空投掷材料或工具等物，不准将易滚易滑的工具、材料堆放在脚手架上；不准打闹。工作完毕应及时将工具、零星材料、零部件等一切易坠落物件清理干净，以防落下伤人，上下大型物资时，应采用可靠的起吊机具。

14、要求高处作业人员要身穿“三紧”工作服，脚穿平底防滑鞋，正确佩戴安全帽、安全带。遇到大雾、大雨和六级以上大风时，禁止高处作业。高处作业暂时不用的工具，应装入工具袋，随用随拿。用不着的工具和拆下的材料应采用系绳溜放到地面，不得向下抛掷，应及时清理运送到指定的地点。

15、监督施工单位安全生产标准化创建情况。

16、积极配合安全监督机构开展安全监管管理工作，执行监督机构下达的监管监察指令，监督施工单位落实各项整改措施并签署确定意见。

针对以上，我监理项目部会严格执行安全生产法律法规和标准规范，履行安全监理职责；监理项目部对各施工区域安排了专、兼职监理驻守现场监督检查安全等事宜：

东区一标段监理：魏树成	联系电话：19951521832
西区二标段监理：秦福章	联系电话：13961195462
西区三标段监理：刘 群	联系电话：15851625332
地面基础施工监理：苏航	联系电话：17340572661
项目监理负责人：严卫忠	联系电话：13616135505
项目安全监理兼资料员：张良玉	联系电话：13933129780

常州正衡电力工程监理有限公司

江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目监理项目部

项目负责人：严卫忠

2019年06月15日